

文山 壮族 苗族 自治州生态环境局马关分局文件

马环审〔2020〕10号

文山州生态环境局马关分局关于马关华山页岩 砖厂年产 6000 万块技术改造建设项目 环境影响报告表的批复

马关华林建材有限公司：

你公司报批的《马关华山页岩砖厂年产 6000 万块技术改造建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，于 2020 年 6 月 28 日受理。根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，现研究批复如下：

一、项目概况

主要建设内容及规模：项目位于马关县马白镇花枝格村小

坝。项目总用地面积为 18000m²，总建筑面积为 5200m²。建设一座隧道窑，年生产 6000 万块多孔空心岩砖。项目包括主体工程（隧道窑车间、原料制备车间）；辅助工程（办公和生活辅助用房、食堂、保管室、厕所）；公用工程（供水、排水、供电、通信、消防、照明）；环保工程（废气处理设施、废水处理设施、噪声控制设施、固废处理设施）等组成。

项目投资：总投资 1200 万元，环保投资 96 万元，环保投资占总投资比例为 8.0%。

现《报告表》已通过专家技术评审，在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意按照该项目环境影响评价报告表所述的地点、性质、工艺、建设规模 and 环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目在建设与管理中必须重点做好以下工作

（一）请严格按照《报告表》的内容建设环保设施。

（二）隧道窑焙烧废气经麻石水膜脱硫除尘器治理，达到满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表 2 的大气污染物排放浓度限值要求后，通过 15m 高烟囱达标排放。排气筒应设永久采样监测孔。

强化无组织排放粉尘的治理工作，对破碎车间采取半封闭

式，破碎机和搅拌机的进料口、卸料口和破碎机振动筛上方安装加湿装置器处理后，经布袋除尘进行收集并通过15m高排气筒排放；堆料场采取封闭式（料棚），并对堆料场定期洒水降尘；尽量选用低硫煤，减少SO₂的产生量。加强环保设施的维护管理，确保正常运行。厨房油烟经抽油烟机处理后，引至屋顶高空排放。生活垃圾应及时清运，做到“日产日清”，减小恶臭影响。

（三）项目施工期生产废水和生活污水经临时沉淀处理后回用于洒水降尘。项目营运期实行雨污水分流。初期雨水经雨水收集池收集后，用于厂区洒水降尘；项目麻石水膜脱硫除尘系统产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；较清洁的生活污水沉淀处理后，用作制砖用水，不外排；粪便污水经旱厕收集后，委托周边农户定期清掏用作农肥。

项目区设有一个40m³双层柴油罐，为了防止柴油罐区泄露，污染土壤和地下水，柴油罐区必须根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》的要求对储油罐采取防渗漏措施；设置隔油应急池，用于防止油罐泄露的应急收集；加强对柴油罐的管理和维护，避免出现渗漏现象。

（四）采用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过采取减振、消声、吸声、隔声等措施，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）

2 类区域标准。

(五)项目生产过程中产生的煤渣、破损砖块以及除尘设施产生的污泥等固体废物经集中收集后,作为制砖原料综合利用。麻石水膜脱硫除尘产生的脱硫钙固废统一收集后,外售利用。项目设置危险废物暂存间,产生的废旧机油由专用的回收容器集中收集后暂存于危险废物暂存间内,并委托有危险废物处置资质的单位进行处置;设置危险废物识别标志;危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行,并建立危险废物存储转移台账。生活垃圾集中收集后,清运至附近村寨垃圾收集点集中处置。

(六)严格落实环境风险防范措施。加强环保设施管理和维护,确保正常运行,防止非正常排放。加强柴油风险物质储运、使用管理。储油罐池底、输油管线做好防渗、防腐蚀处理,罐区设置隔水围堰(防火堤),设置事故池。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2010〕113号)要求,制定突发环境事件应急预案,加强应急演练和培训。

三、本审批意见下达之日起,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,须另行组织开展环境影响评价并依法重新报批。自环境影响评价文件批准之日起,如超过5年项目才开始建设的,环境影

响评价文件应当报我局重新审核。

四、施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理和监测工作。施工期环境监理报告和施工期环境监测报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

五、严格落实《报告表》及批复要求，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。要将环境保护设施纳入施工合同。按规定做好排污许可申报和项目竣工环境保护验收工作。经验收合格后方可投入正常运行。

请马关县环境监察大队加强对项目的监督和管理，确保环境安全。

文山州生态环境局马关分局

2020年7月20日



发：马关县环境监察大队。

文山州生态环境局马关分局办公室

2020年7月20日印发
